



M E M O R I A L D E S C R I T I V O

OBJETO : Revitalização da Praça Dr Gama
OBRA : Fornecimento das Tendas
LOCAL : Praça Dr. Gama – Centro
CIDADE : Birigui, SP.
ANEXO : Projeto detalhado das Tendas

1. PRELIMINARES.

As peças deverão ser confeccionadas atendendo todas as NBR's pertinentes inclusive as de Segurança. A empresa vencedora deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do serviço aqui proposto, conforme projeto anexo.

2. CONFEÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA NA OBRA:

Fornecimento de tendas em estruturas metálicas em aço carbono com coberturas em lona vinílica tipo “chapéu de bruxa”.

As tendas devem ter estruturas desmontáveis e ter sua fixação por sistema de encaixes, o qual deverá garantir a fácil remoção e estocagem de seus componentes.

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto anexo e descritas abaixo, após conferência das medidas em obra.

As peças deverão ser entregues limpas, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças fornecidas devidamente pintadas, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato.

A empresa vencedora deverá fornecer todo o material e os insumos necessários para o fornecimento e correto funcionamento das **10 Tendas**. As peças serão entregues em local estipulado pela Prefeitura Municipal de Birigui, conforme especificação, perante a empresa contratada.

Quantidade: 10 Tendas

As peças que compõem as Tendas devem seguir as seguintes especificações:

3. ESTRUTURA

• Montantes (pilares):

Tubos Industriais (metalon) quadrado 80 x 80 x #1,20mm em aço carbono SAE 1.010/1020.

• Vigas “U” (calhas):

Vigas “U” em chapa dobrada 80 x 40 x #1,20mm em aço carbono SAE 1.010/1020.



- **Estrutura da cobertura:**

Tubo Industrial (metalon) redondo \varnothing 1" x #2mm.

- **Suporte de fixação dos montantes:**

Suportes em chapa dobrada medindo 84 x 84 x #1,20mm com chumbadores para serem fixados no solo (50 cm abaixo do nível do solo).

Deverá conter um suporte para cada montante e prever tampa em chapa de aço medindo 95 x 95 x #1,20mm.

3.1 – Pintura:

Toda a estrutura deverá ser lixada, aplicado fundo preparador "Primer" em toda extensão e receber duas demãos de esmalte sintético na cor branco (RAL 9003) brilhante.

4. COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

A cobertura e o fechamento lateral das tendas deverá ser de lona vinílica e=0,46mm impermeável, com tratamento "UV", na cor branca.

O Bandô deverá ser em lona vinílica e=0,46mm impermeável, com tratamento "UV", na cor laranja.

5. GARANTIAS

A empresa vencedora deverá garantir a qualidade dos materiais empregados, devendo a ela substituir ou reparar quaisquer danos por defeitos de fabricação e descaracterização dos materiais empregados em sua confecção.

PRAZOS/MEDIÇÕES:

O prazo estimado para entrega das peças será de 30 dias, sendo:

5 dias após o fechamento do contrato para a entrega dos suportes de fixação dos montantes e

25 dias após a entrega dos suportes de fixação dos montantes para a entrega final dos equipamentos.

O pagamento pelo fornecimento das Tendas será feito em uma única parcela, após a entrega do conjunto total das 10 tendas e aval do agente fiscalizador nomeado pela Prefeitura Municipal de Birigüi.

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues em etapas, conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os serviços desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigüi-SP, 26 de julho de 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



secretaria de
meio ambiente
e desenvolvimento
sustentado

Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

.....

Milton Paulo Boer

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

..

.....

Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização

Secretário Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado

Crea SP 0600845086/SP