

## **ANEXO VII**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 48.151.718/0001-80



Secretaria de  
Meio Ambiente  
e Desenvolvimento  
Sustentado

Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel: (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

### MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO** : Revitalização da Praça Dr Gama  
**OBRA** : Execução de Esquadrias e Fechamento do Coreto em Vidro Temperado  
**LOCAL** : Praça Dr. Gama – Centro  
**CIDADE** : Birigui, SP.  
**ANEXO** : Projeto detalhado das peças

#### PRELIMINARES.

A Obra deverá ser executada atendendo todas as NBR's pertinentes inclusive as de Segurança.

A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do serviço aqui proposto, conforme projeto anexo.

#### CONFEÇÃO DAS PEÇAS, ENTREGA E INSTALAÇÃO NA OBRA:

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto e descritas abaixo, após conferência das medidas em obra.

A obra deverá ser entregue limpa, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças fornecidas e instaladas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato.

A empresa vencedora deverá fornecer tanto o material, os equipamentos, os insumos necessários para execução e a mão de obra de instalação. As peças serão entregues na obra e após conferência serão executadas as instalações, conforme especificação, perante a empresa contratada para execução da obra objeto deste.

Todas as peças deverão seguir as seguintes especificações:

#### **VIDROS TEMPERADOS**

Todos os vidros que farão parte do montante das peças devem atender à **NBR14698**, serão todos temperados, de tonalidade "incolor", espessura de 10mm e dimensões especificadas em projeto anexo.

O encontro entre os vidros (juntas) devem ser calafetados com silicone incolor de boa qualidade.

#### **PERFIS DE ALUMÍNIO (montantes de fixação)**

Os perfis de alumínio que compõem os montantes de fixação deve seguir o padrão "AL10" e deve seguir por toda a extensão onde houver a junção de fixação vidro x alvenaria / vidro x forro de vedação. A fixação deve ser feita por parafusos e buchas, com quantidade e dimensões de acordo com os esforços solicitados. A fim de garantir um bom desempenho e resistência das peças.

Montantes da porta em tubo industrial quadrado de alumínio  $\varnothing$  50mm x #1,5mm x 2,50m, cor natural fosco.

As juntas devem ser calafetadas com silicone incolor de boa qualidade por toda a extensão.

#### **FERRAGENS**



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ 46.151.718/0001-80



Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 180200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

As dobradiças, suportes, pivots, trincos, contra-trincos, calotas, suporte de canto e fechadura central devem ser de metal cromado, de boa qualidade e atender as exigências do material empregado, afim de garantir um bom desempenho e durabilidade das esquadrias.

### **QUANTIDADES:**

Quantidade total de vidro temperado: ..... 12,54m<sup>2</sup>

### **PRAZOS/MEDIÇÕES:**

**O prazo estimado para entrega e instalação das peças será de 30 dias.**

O pagamento pela entrega da obra será feito em uma única parcela, que será liberada após vistoria dos agentes fiscalizadores nomeados pela Prefeitura Municipal.

No ato da apresentação das medições, a empresa contratada deverá apresentar comprovações de regularidade com recolhimentos referentes à seguridade social de seus empregados e guia comprobatória do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Finanças da Prefeitura local.

### **RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:**

Os serviços serão recebidos em uma única etapa, conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os serviços desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigüi-SP, 29 de julho de 2011.

  
.....  
**Milton Paulo Boer**

**Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado**

  
.....  
**Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista**

**Resp. técnico pelo projeto e fiscalização**

**Secretário Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado**

**Crea SP 0600845086/SP**