


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				EMPREENHIMENTO:		EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES - 4º ETAPA - BIRIGUI/SP			
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Locação da rede	Metros	250	7,58	1.743,80	151,20	0	1.895,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	Limpeza superficial de camada vegetal	Metro quadrado	1000	0,55	506,11	43,89	0	550,00	
2.2	Escavação Mecanizada de Vala 1ª cat. Até 3,0 m	Metro cúbico	1106,25	8,1	8.245,65	714,98	0	8.960,63	
2.3	Preparo de fundo com lastro de pedra britada	Metro cúbico	75	343,24	23.688,94	2.054,06	0	25.743,00	
2.4	Reaterro compactado	Metro cúbico	980,59	38,44	34.686,25	3.007,63	0	37.693,88	
2.5	Carga e descarga mecanizada de solo com caminhão basculante	Metro cúbico	125,66	9,13	1.055,74	91,54	0	1.147,28	
2.6	Transporte de entulho com caminhão basculante	Metro cúbico	125,66	3,54	409,35	35,49	0	444,84	
8	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO								
8.1	Estrutura de escoamento, tipo pontaleamento	Metro quadrado	1475	26,9	36.511,59	3.165,91	0	39.677,50	
8.2	Esgotamento de valas e cavas com bombas	Hora	528	29,23	14.201,99	1.231,45	0	15.433,44	
10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO								
10.1	Tubo de PEAD/PVC Parede Dupla Corrugado p/ esgoto, PB, Ø = 800 mm - Fornecimento e assentamento	Metros	250	1755,03	403.748,61	35.008,89	0	438.757,50	
11	POÇOS DE VISITA								
11.1	Poço de Visita c/anel concreto pre-moldado Ø1,20m - Prof=2,95 m c/Tampão FoFo	Unidade	2	3331,37	6.131,11	531,63	0	6.662,74	
Totais					530.929,14	46.036,67	0,00	576.965,81	

Birigui/SP, 04 de janeiro de 2.024

Agrado Vendrame

Engenheiro Civil

CREA/SP n.º 5061197696

Marcos Antonio Albano

Secretaria de Meio Ambiente - PMB

Diretor de Controle de Serviços de Água e Esgoto

