

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI					
FONTES DE REFERÊNCIA DE PREÇOS					
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DA 4º ETAPA DO EMISSÁRIO DO RIBEIRÃO BAIXOTES				valores em R\$	valores em R\$
Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	REFERÊNCIA DOS PREÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação da rede	m	SINAPI - 99063	6,06	7,58
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Limpeza superficial de camada vegetal	m²	SINAPI - 98525	0,44	0,55
2.2	Escavação Mecanizada de Vala 1ª cat. Até 3,0 m	m³	SINAPI - 90092	6,48	8,10
2.3	Preparo de fundo com lastro de pedra britada	m³	SINAPI - 101619	274,59	343,24
2.4	Reaterro compactado	m³	SINAPI - 93382	30,75	38,44
2.5	Carga e descarga mecanizada de solo com caminhão basculante	m³	SINAPI - 100978	7,30	9,13
2.6	Transporte de entulho com caminhão basculante	m³	SINAPI - 93589	2,83	3,54
3	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO				
3.1	Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento	m²	SINAPI - 101572	21,52	26,90
3.3	Esgotamento de valas e cavas com bombas	hora	SINAPI - 7042	23,38	29,23
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO				
4.1	Tubo de PEAD/PVC Parede Dupla Corrugado p/esgoto, PB, Ø = 800 mm - Fornecimento	m	SINAPI - 94875	1.404,02	1.755,03
5	POÇOS DE VISITA				
5.1	Poço de Visita c/anel concreto pre-moldado Ø1,20m - Prof=2,95 m c/Tampão FoFo	Unidade	SINAPI - 98423	2.665,10	3.331,37
<p>Referência: Custo de Composições Sintético da SINAPI - Não Desonerado (Dezembro 2023)</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobre os preços unitários foi aplicado um BDI de 25% - O Preço com referência SINAPI - 98423 (Fevereiro 2022) do Ítem 5.1 não tem na tabela de Custo de Composições Sintético - SINAPI de Dezembro de 2023 e, portanto, foi adotado o Índice SINAPI de 1,117788 válido para o mês de Dezembro de 2023 para reajuste do mesmo neste período. 					
AGNALDO VENDRAME Engenheiro Civil CREA/SP n.º 5061197696			Marcos Antonio Albano Diretor do Contr. de Serv. de Água e Esgoto		