



## PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PLANILHA

Nº OPERAÇÃO 1053244-63/2018	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA MCID	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à política nacional de desenvolvimento	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIRROS CIDADE JARDIM, CONJ. HAB. DR.	IDADE acional de des
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Birigui	MUNICÍPIO / UF Birigui/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairr is do município de Birigui	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIRROS CIDADE JARDIM, CONJ.	LOCALIDADE / ENDEREÇO s do município	
DATA BASE dez-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE ÚNICO	BDI 1 22,04%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Frete de Obra:					SERVIÇOS INICIAIS	RUA DOS CRAVOS	RUA DAS HORTÊNCIAS	RUA DAS ACÁCIAS	RUA DAS TULIPAS	RUA PARA	RUA BAZ SANCHES ARRIAGA	RUA CORIOLANO POMPEU PAES DE	RUA FRANCISCO PEREIRA MARQUES	RUA ANTONIO AGATIELLO	SERVIÇOS FINAIS
Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOTE		ÚNICO													
Meta	1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.													
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES													
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50										
Nível 2	1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS													
Serviço	1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00		0,29	0,29	0,32	0,30	0,17	0,22	0,12	0,17	0,12	
Nível 2	1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													
Serviço	1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO	UN.	1,00	1,00										
Serviço	1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN.	1,00											1,00
Nível 2	1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO													
Serviço	1.4.0.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	11.764,62		1.673,89	1.692,83	1.904,78	1.788,93	1.014,30	1.295,41	724,15	969,11	701,22	
Serviço	1.4.0.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	905,88		128,89	130,35	146,67	137,75	78,09	99,75	55,76	74,62	54,00	
Serviço	1.4.0.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	139,41		19,84	20,06	22,57	21,20	12,02	15,35	8,58	11,48	8,31	
Serviço	1.4.0.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	352,94		50,23	50,79	57,14	53,67	30,43	38,86	21,72	29,07	21,03	
Serviço	1.4.0.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	441,17		62,77	63,48	71,43	67,08	38,04	48,58	27,16	36,34	26,29	
Serviço	1.4.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.455,81		1.487,67	1.504,50	1.692,87	1.589,91	901,46	1.151,30	643,59	861,30	623,21	
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
Nível 3	1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
Serviço	1.5.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	127,31		14,95	14,96	29,92	29,63	15,16			15,22	7,47	
Nível 3	1.5.2.	PLACA DE LOGRADOURO													
Serviço	1.5.2.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	40,00		8,00	8,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Serviço	1.5.2.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00		12,00	12,00	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Serviço	1.5.2.3.	ESTACA A TRADO (BROÇA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	20,00		4,00	4,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Birigui/SP  
Local

11 de março de 2019

Data

Nome: THIEMY BARBIERI JORGE  
Titulo: Engenheira Civil  
CREA/CAU 5069682799  
ART/RRT: 28027230172938096N  
TI  
C  
AI