

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1062044-33	879559/2018	PP	Ministério da Cidadania	Consolidação da Implantação do Sistema Nacional		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
Prefeitura Municipal de Birigui			Birigui/SP	Rua Saudades, nº 1250 - Centro	Modernização do Banco de Alimentos	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
			28027.230.190/1186-00			

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 188.771,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
Nível	1.	SERVIÇOS A EXECUTAR DO CONTRATO DE REPASSE 879559/2018											
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,28	1.650,15	3.762,34	2-ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1,29	0,99		
Nível	1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
Serviço	1.2.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	72,13	4,62	333,24	3-REMOÇÃO DE COBERTURA				72,13		
Serviço	1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,60	78,03	46,82	4-DEMOLIÇÕES				0,60		
Serviço	1.2.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,00	12,38	148,56	5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, FORRO E LUMINÁRIAS				12,00		
Serviço	1.2.4.	REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO	M2	14,03	51,58	723,67	5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, FORRO E LUMINÁRIAS				14,03		
Serviço	1.2.5.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA	M3	6,95	38,88	270,22	6-RETIRADA DE ENTULHO				6,95		
Nível	1.3.	FUNDAÇÃO											
Serviço	1.3.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2,00	74,08	148,16	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				2,00		
Serviço	1.3.2.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	3,20	16,44	52,61	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				3,20		
Serviço	1.3.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,69	20,58	14,20	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,69		
Serviço	1.3.4.	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,11	119,45	13,14	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,11		
Serviço	1.3.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,01	318,00	3,18	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,01		
Serviço	1.3.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,75	159,00	119,25	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,75		
Serviço	1.3.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,40	19,09	45,82	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				2,40		
Serviço	1.3.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,92	22,88	21,05	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,92		

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 188.771,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
								1	2	3	4	5	6
Serviço	1.3.9.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05	481,00	24,05	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,05		
Serviço	1.3.10.	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,05	193,80	9,69	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,05		
Serviço	1.3.11.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,08	72,38	5,79	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,08		
Nível	1.4.	ESTRUTURA											
Serviço	1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,75	278,55	208,91	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,75		
Serviço	1.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,15	277,99	319,69	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				1,15		
Serviço	1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,50	16,70	175,35	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				10,50		
Serviço	1.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,89	26,25	75,86	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				2,89		
Serviço	1.4.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,15	509,13	76,37	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,15		
Serviço	1.4.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,15	56,33	8,45	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				0,15		
Serviço	1.4.7.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	3,03	128,79	390,23	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				3,03		
Serviço	1.4.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	3,03	36,98	112,05	7-INFRA E SUPERESTRUTURA				3,03		
Nível	1.5.	ALVENARIA											
Serviço	1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,36	68,40	161,42	8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS				2,36		
Nível	1.6.	REVESTIMENTOS											
Serviço	1.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,72	5,18	24,45	8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS				4,72		

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 188.771,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
								1	2	3	4	5	6
Serviço	1.6.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,40	26,51	169,66	8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS				6,40		
Serviço	1.6.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	161,80	79,57	12.874,43	8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS	41,74	113,66		6,40		
Nível	1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
Serviço	1.7.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	29,98	1.049,30	11-FORRO E LUMINÁRIAS	8,00	9,00	12,00	6,00		
Nível	1.8.	PISOS											
Serviço	1.8.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,65	685,22	445,39	9-PISOS		0,30	0,30	0,05		
Serviço	1.8.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	85,75	35,25	3.022,69	9-PISOS	10,88	37,25	33,59	4,03		
Serviço	1.8.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	72,75	72,25	5.256,19	9-PISOS	10,88	31,25	27,59	3,03		
Serviço	1.8.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,52	481,06	250,15	9-PISOS				0,52		
Nível	1.9.	ESQUADRIAS											
Serviço	1.9.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,09	821,61	4.181,99	10-ESQUADRIAS		1,89		3,20		
Serviço	1.9.2.	RECOLOCAÇÃO DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	1,00	142,29	142,29	10-ESQUADRIAS			1,00			
Serviço	1.9.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	400,15	840,32	10-ESQUADRIAS	0,60		1,50			
Serviço	1.9.4.	VIDRO LISO 3MM, TRANSPARENTE	M2	2,10	209,55	440,06	10-ESQUADRIAS	0,60		1,50			
Serviço	1.9.5.	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO	M2	14,03	73,71	1.034,15	10-ESQUADRIAS				14,03		
Nível	1.10.	PINTURA											
Serviço	1.10.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12,20	17,37	211,91	12-PINTURA	6,60	5,60				
Serviço	1.10.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	206,74	22,81	4.715,74	12-PINTURA	52,16	74,99	79,59			
Serviço	1.10.3.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS	M2	10,18	48,92	498,01	12-PINTURA		3,78		6,40		

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 188.771,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
								1	2	3	4	5	6
Serviço	1.10.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	213,14	4,32	920,76	12-PINTURA	14,62	94,60	85,92	18,00		
Serviço	1.10.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	515,29	22,81	11.753,76	12-PINTURA	102,35	140,63	85,92	186,39		
Nível	1.11.	COBERTURA											
Serviço	1.11.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	139,19	261,83	36.444,12	13-COBERTURA				139,19		
Serviço	1.11.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	209,53	104,59	21.914,74	13-COBERTURA	37,69	90,18	81,66			
Serviço	1.11.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	348,72	75,30	26.258,62	13-COBERTURA	37,69	90,18	81,66	139,19		
Serviço	1.11.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	1.837,22	17,37	31.912,51	13-COBERTURA	253,55	569,52	546,34	467,81		
Serviço	1.11.5.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	101,96	67,25	6.856,81	13-COBERTURA		47,30	42,96	11,70		
Serviço	1.11.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	112,26	86,53	9.713,86	11-FORRO E LUMINÁRIAS	85,59	26,67				
Nível	1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	1.12.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	195,02	2,92	569,46	14-SERVIÇOS FINAIS	38,83	81,75	74,44			

Birigui/SP, 17 de abril de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: Daniel Nozomu Hazaski
CREA / CAU: 5069273022