

Nº da Operação 0345054-41	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MCID / PRÓ-TRANSPORTE	Município/UF Birigui/SP	Localidade Várias ruas e bairros de Birigui.
-------------------------------------	--	-----------------------------------	--

Proponente / Tomador Prefeitura Municipal de Birigui	Objeto Pavimentação asfáltica nas ruas José Masson e Natal Masson,	Empreendimento / Apelido Pavimentação asfáltica em diversas ruas e bairros da cidade.
--	--	---

DATA BASE SINAPI: 04/2017 (DESONERADO) LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO						BDI PADRÃO: 28,29%			P	
						BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%			D1	
						BDI DIFERENCIADO 2:			D2	
						BDI ZERO: 0,00%			Z	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	
TOTAL									397.211,88	↓
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									16.723,28	
1.1 Canteiro de obras									2.055,52	
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	319,03	409,28	1.023,20	P	
1.1.2	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00	402,34	516,16	1.032,32	P	
1.2 Administração local									14.667,76	
1.2.1	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	5.716,64	7.333,88	14.667,76	P	
2 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE									241.116,93	
2.1 Rampa de acessibilidade									194.954,38	
2.1.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	194,61	385,49	494,55	96.244,38	P	
2.1.2	Composição	002	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL 20X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	349,80	89,85	115,27	40.321,45	P	
2.1.3	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	188,49	241,46	309,77	58.388,55	P	
2.2 Passeio público									46.162,55	
2.2.1	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	29,02	164,62	211,19	6.128,73	P	
2.2.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	80,95	385,49	494,55	40.033,82	P	
3 CICLOFAIXA									139.371,67	
3.1 Sinalização horizontal									123.163,99	
3.1.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3.704,18	25,92	33,25	123.163,99	P	
3.2 Sinalização vertical									16.207,68	
3.2.1	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM	UN.	24,00	328,59	421,55	10.117,20	P	
3.2.2	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	50,11	64,29	4.628,88	P	
3.2.3	SINAPI	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	24,00	47,47	60,90	1.461,60	P	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Thiemy Barbieri Jorge

CREA/CAU: 5069682799

ART/RRT: 28027230172135440

Data: 08/01/2018