Legenda

	Alimentador Predial
	Hidrômetros - HIDRÔMETRO
	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC roscavel - RG

Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais	
Registro de esfera 1/2"	1 pç
PVC misto soldável	
Colar de tomada em PVC 1/2"	1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 20 mm - 1/2"	1 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais	
Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"	1 pç
PVC misto soldável	
Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2"	3 pç
PVC rígido roscável	
Tubos 1/2"	0,28 m
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 20 mm - 1/2"	1 pç
Joelho 90° soldável 20 mm	1 pç
Tubos 20 mm	0,85 m

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC roscavel - RG

Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT 1/2"	1 pç
PVC rígido roscável	
Luva c/ rosca 1/2"	2 pç
Niple paralelo c/ rosca 1/2"	2 pç

Legenda das indicações

BE	Bebedouro com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
CH	Chuveiro Elétrico - 20mm x 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidrômetros - cavalete 1/2"
LV	Lavatório com Te de 90° - 20 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 1/2"
RG	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC roscavel - 1/2"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"

Lista de Materiais

Alimentação	
Metais	
Registro de esfera 1/2"	1 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"	1 pç
PVC misto soldável	
Colar de tomada em PVC 1/2"	1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2"	4 pç
PVC rígido roscável	
Adaptador com flanges e anel de vedacao 1/2"	4 pç
Tubos 1/2"	34,05 m
PVC rígido soldável	
Adapt.sold.curto c/bolsa-rosca p registro 20 mm - 1/2"	2 pç
Joelho 90° soldável 20 mm	1 pç
Tubos 20 mm	0,85 m
Aparelho	
Bebedouro 20mm x 1/2"	2 pç
Chuveiro 20mm x 1/2"	3 pç
Torneira de Pia de Cozinha 20 mm - 1/2"	1 pç
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"	1 pç
Torneira de lavatório 20 mm - 1/2"	31 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	7 pç
Esgoto	
Metais	
Registro de esfera 1/2"	4 pç
Registro de gaveta bruto ABNT 1"	1 pç
1/2"	25 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	7 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	7 pç
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	33 pç
Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm	7 pç
PVC misto soldável	
Colar de tomada em PVC 1/2"	4 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2"	4 pç
PVC roscável com Bucha de Latão	
Joelho 90 c/ roca e bucha de latão 1/2"	43 pç
3/4"	1 pç
PVC rígido roscável	
Luva c/ rosca 1"	2 pç
1/2"	50 pç
Niple paralelo c/ rosca 1"	2 pç
1/2"	50 pç
Tubos 1"	3,94 m
1/2"	214,15 m
3/4"	36,36 m
Té 90 c/ rosca 1/2"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 20 mm - 1/2"	4 pç





Detalhe H3
escala 1:25

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
04		
03		
02		
01		
00	02/09/2019	EMISSÃO INICIAL

Proprietário

UBS JARDIM SANT' ANNA

Endereço do Empreendimento

Rua Isabel F. Clarindo com Rua Zambotti com Rua Ernesto Silva - Jardim Sant' Anna - Birigui - SP

Subsistema

PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

Título do Desenho

INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA

Fase

PROJETO EXECUTIVO

Nome do Arquivo

HIDRAULICO_UBS_BIRI

Folha Nº

02/04

Revisão

R00

NOMENCLATURA DO PROJETO

Projetista

R6 ENGENHARIA

Rua Dr. Manoel Grecco Rey, nº135 - Jd. do Bosque II - José Bonifácio - S.P - CEP 15.200-000
e-mail. : angelica@r6engenharia.com.br / rogerio@r6engenharia.com.br
Telefone: (17) 99206-4364 / (19) 3282-1753

Responsáveis

ROGERIO DOS SANTOS ROMERO
ENGº ELETRICISTA CREA 506402240

Data	Escala
02/09/2019	1:50