



P.V	Cota Terreno	Cota Fundo	Profundidade (m)
CAIXA	359,25	357,75	1,50
1	358,600	357,100	1,50
2	357,900	356,400	1,50
3	357,300	355,800	1,50
4	356,800	355,300	1,50
5	356,200	354,700	1,50
6	355,550	354,050	1,50
7	355,000	353,500	1,50
8	354,300	352,800	1,50
9	353,700	352,200	1,50
10	353,050	351,550	1,50

Trecho a ser Construido
L = 965,00m
Diametro = 600mm
Material = PEAD

LEGENDA :

Emissário Existente

Emissário Projetado

Córregos

PLANILHA DE DADOS DO EMISSÁRIO PROJETADO							
Trecho	P.V. Montante	P.V. Jusante	Profundidade P.V. Montante (m)	Profundidade P.V. Jusante (m)	Extensao (M)	Declividade (m/m)	Diâmetro (mm)
1	CX	1	1,50	1,50	96,50	0,0067	600
2	1	2	1,50	1,50	96,50	0,0073	600
3	2	3	1,50	1,50	96,50	0,0062	600
4	3	4	1,50	1,50	96,50	0,0052	600
5	4	5	1,50	1,50	96,50	0,0062	600
6	5	6	1,50	1,50	96,50	0,0067	600
7	6	7	1,50	1,50	96,50	0,0057	600
8	7	8	1,50	1,50	96,50	0,0073	600
9	8	9	1,50	1,50	96,50	0,0062	600
10	9	10	1,50	1,50	96,50	0,0067	600

Prancha : 02/04

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PROJETO: EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSARIO DO BAIXOTES NO BAIRRO THEREZA MARIA BARBIERI - 2ª ETAPA - BIRIGUI/SP

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

BIRIGUI/SP - BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO TIETÊ - UGRHI 19

RESPONSÁVEIS :

LEANDRO MAFFEIS MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ LUIZ BRANCO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

ENG.º LUIS FERNANDO F. MISTRINEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP N.º 5069775116

MARCOS ANTONIO ALBANO
DIRETOR DO CONTR. DE SERV.
DE ÁGUA E ESGOTO

Data: 14/05/21

Escala: 1:2000

Desenho: Prefeitura Municipal de Birigui