



M E M O R I A L D E S C R I T I V O

OBJETO : Revitalização da Praça Dr Gama
OBRA : Fornecimento das Lixeiras
LOCAL : Praça Dr. Gama – Centro
CIDADE : Birigui, SP.
ANEXO : Projeto detalhado das peças

PRELIMINARES.

As peças deverão ser entregues atendendo a todas as NBR's pertinentes aos materiais empregados em sua confecção.

A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do produto aqui proposto, conforme projeto anexo.

CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA:

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto anexo e descritas abaixo.

Todas as peças e componentes do conjunto das lixeiras devem ser entregues embaladas com manual de montagem. A montagem e a fixação será por conta dos funcionários da Prefeitura Municipal.

As peças devem ser entregues limpas, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças que compõem o conjunto fornecido, inclusive parafusos, porcas, arruelas, parabolts e buchas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, com as quantidades necessárias para as 33 lixeiras “acabadas”, dentro do prazo estipulado em contrato.

Todas as peças deverão seguir as seguintes especificações:

PÉS DAS LIXEIRAS

Os pés devem ser confeccionados em ferro chato 2x1/4”, no formato de uma “bengala”, sua pintura deve ser eletrostática a pó na cor preto fosco. A base do “pé” da lixeira deve conter aba com furação de Ø5/16” para fixação no solo por parabolts e conter espessura do metal suficiente para garantir uma boa resistência da peça.

RIPAS

As ripas das lixeiras devem ser de madeira de lei (jatobá), com dimensões de 60 x 7 x 2 cm, contendo 14 unidades em cada lixeira, fixadas com parafusos galvanizados na cor preto fosco.

As ripas que compõe o conjunto devem ser entregues aparelhadas, retas, alinhadas, sem deformação por envergaduras e todas devem manter as mesmas proporções. A madeira deve ser de boa qualidade e não devem apresentar lascas, trincos ou fissuras, devem ser entregues lixadas e envernizadas com mínimo de 3 demãos de verniz marítimo de alta resistência as adversidades climáticas, na cor “natural” e acabamento brilhante.

PARAFUSOS

Os parafusos serão do modelo “Francês”, zincados, cor preto fosco de medidas 1/4” x 1.1/2”, com porcas e arruelas correspondentes.

PARABOLTS

Os parabolts serão de medidas 5/16” x 3.1/4”, zincados, com porcas e arruelas correspondentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



secretaria de
meio ambiente
e desenvolvimento
sustentado

Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

CESTO

Os cestos serão confeccionados em tela aramada ou grelha soldada medindo internamente 0.31m de diâmetro x 0.45m de altura, com trava de segurança e removível mediante chave que deverá acompanhar o produto.

QUANTIDADES:

Quantidade total de lixeiras:.....33 peças
(Conjunto de 14 ripas, 2 “pés”, 14 pares de parafusos, 4 pares de parabolts e um cesto em cada).

PRAZO DE ENTREGA:

O prazo estimado para entrega das peças será de 30 dias.

A entrega será feita na Praça Doutor Gama, s/n. mediante agendamento antecipado pelo telefone (18) 3641-9938, visando permitir a conferência e recebimento, por técnico habilitado e designado pela Prefeitura Municipal.

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

Os materiais serão recebidos conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os produtos desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigüi-SP, 26 de agosto de 2011.

.....
Milton Paulo Boer

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

.....
Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização

Secretário Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado

Crea SP 0600845086/SP