



M E M O R I A L D E S C R I T I V O

OBJETO : Revitalização da Praça Dr Gama
OBRA : Fornecimento dos bancos modelo “Inglês”
LOCAL : Praça Dr. Gama – Centro
CIDADE : Birigui, SP.
ANEXO : Projeto detalhado das peças

PRELIMINARES.

As peças deverão ser entregues atendendo a todas as NBR's pertinentes aos materiais empregado em sua confecção.

A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do produto aqui proposto, conforme projeto anexo.

CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA:

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto anexo e descritas abaixo.

Todas as peças e componentes do conjunto dos bancos devem ser entregues embaladas separadamente e devidamente protegidas para que não haja avarias, a montagem dos bancos fica por responsabilidade da Prefeitura Municipal, perante instruções do fabricante.

As peças devem ser entregues limpas, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças que compõem o conjunto fornecidas, inclusive parafusos, porcas, arruelas, parabolts e buchas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, com as quantidades necessárias para os 170 bancos “acabados”, dentro do prazo estipulado em contrato.

Todas as peças deverão seguir as seguintes especificações:

PÉS DOS BANCOS

O conjunto que compõem os “pés” devem ser de ferro fundido cinzento, pintados na cor “preto fosco” com pintura epóxi eletrostática.

A base do pé do banco deve conter “aba” com furação de 5/16” para fixação no solo por parabolts e conter espessura do metal suficiente para garantir uma boa resistência da peça.

RIPAS

As ripas dos bancos devem ser de madeira “Jatobá”, com dimensões de 1,50m x 0,055m x 0,025m, contendo 12 unidades em cada banco, com furações nas bordas laterais de ¼”, com rebaixo de acordo com a dimensão exigida para facear as “cabeças dos parafusos”, a fim que fiquem planas no mesmo nível das ripas e furações centrais de ¼”, dispostas no centro das ripas com mesmas características dos furos laterais.

As ripas devem ser entregues aparelhadas, retas, alinhadas, sem deformação por envergaduras e todas devem manter as mesmas proporções. A madeira deve ser de boa qualidade e não devem apresentar lascas, trincos ou fissuras, devem ser entregues lixadas e envernizadas com mínimo de 3 demãos de verniz marítimo de alta resistência as adversidades climáticas, na cor “natural” e acabamento brilhante.

PARAFUSOS

Os parafusos serão do modelo “Francês”, zincados, cor preto fosco de medidas ¼” x 1.1/2”, com porcas e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



secretaria de
meio ambiente
e desenvolvimento
sustentado

Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

arruelas correspondentes.

PARABOLTS

Os parabolts serão de medidas 5/16" x 3.1/4", zincados, com porcas e arruelas correspondentes.

CINTAS DE TRAVAMENTO

As cintas de travamento serão de "ferro chato" em aço carbono com medidas 1/4" x 2" x 0,80m, com furação de 1/4" em cada cruzamento de ripa (12 furações por banco), pintados na cor preto fosco, com pintura epóxi eletrostática, moldados de acordo com a curvatura do assento do banco.

QUANTIDADES:

Quantidade total de bancos:.....170 peças
(Conjunto de 12 ripas, 2 "pés", 36 jogos de parafusos, 4 jogos de parabolts e uma cinta de travamento cada).

PRAZOS/MEDIÇÕES:

O prazo estimado para entrega das peças será de 60 dias.

A entrega será feita na Praça Dr. Gama, s/nº mediante agendamento antecipado pelo telefone (18) 3641-9938, visando permitir a conferência e recebimento, por técnico habilitado e designado pela Prefeitura Municipal.

O pagamento fica condicionado a entrega das peças, e recebimento pelos agentes fiscalizadores nomeados pela Prefeitura Municipal de Birigüi.

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

Os produtos serão recebidos conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os produtos desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigüi-SP, 29 de agosto de 2011.

.....
Milton Paulo Boer

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

.....
Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização

Secretário Adjunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



secretaria de
meio ambiente
e desenvolvimento
sustentado

Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

Crea SP 0600845086/SP